

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร ทดแทนของเดิมที่ชำรุด(จุดนายนายทับ ศรีโชค) บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 33 เมตร ลึก 0.60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ข้ามคลอง ตี 20 (นายนายทับ ศรีโชค) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น



ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต่อเหลี่ยม				
	1.1 ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.	113,138.33	1.2782	144,613.41	
	1.2 ป้ายโครงการ	-	0.0000	-	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น	-		144,613.41	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ			144,000.00
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่ 35.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,363.63 บาท/เมตร



ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจำเริญ กิตติยายาม) (นางสาวกฤตภาค ผิวเหลือง)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางปรียาภา กุลทอง)

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร ทดแทนของเดิมที่ชำรุด(จุดนายนายทับ ศรีโชค) บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7
 ปริมาณงาน ขนาดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 33 เมตร ลึก 0.60 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ข้ามคลอง ตี 20 (นายนายทับ ศรีโชค) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานปรับพื้นที่									
1	ปรับเกลี่ยพื้นที่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	รื้อถอนราง คสล.ชำรุด	16.00	เมตร	-	-	75.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
3	รื้อถอนท่อ คสล.ชำรุด	17.00	เมตร	-	-	205.00	3,485.00	3,485.00	รื้อขนไป
งานนั่งร้าน, เสาค้ำ ,คาน,คريب									
1	ไม้ นั่งร้านและค้ำยัน	218.00	ตัน	25.00	5,450.00	20.00	4,360.00	9,810.00	
2	แผ่นไม้อัด 4x8 พุตหนา 4 มม.	10.00	แผ่น	252.34	2,523.40	-	-	2,523.40	
3	ตะปู	12.00	กก.	44.40	532.80	-	-	532.80	
4	เสาค้ำ □ 0.22x0.22 ม. ยาว 6 ม.	8.00	ตัน	1,320.00	10,560.00	1,430.00	11,440.00	22,000.00	
5	สัดหัวเสาค้ำ	8.00	ตัน	-	-	200.00	1,600.00	1,600.00	
6	คอนกรีต 1:2:4 หรือ คอนกรีต ค2	0.80	ลบ.ม.	-	-	436.00	348.80	348.80	
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.30	ตัน	2,679.13	803.74	-	-	803.74	
8	ทรายหยาบ	0.51	ลบ.ม.	397.20	202.57	-	-	202.57	
9	หินย่อย 1-2	0.80	ลบ.ม.	490.00	392.00	-	-	392.00	
10	เหล็ก RB 6 มม.	0.06	ตัน	21,763.55	1,305.81	3,300.00	198.00	1,503.81	
11	เหล็ก RB 9 มม.	0.05	ตัน	20,601.87	1,030.09	3,300.00	165.00	1,195.09	
12	เหล็ก DB 12 มม.	0.03	ตัน	19,676.64	590.30	3,300.00	99.00	689.30	
13	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	42.00	84.00	-	-	84.00	
ช่วงรางส่งน้ำ ข้ามคลอง 16 ม.									
1	คอนกรีต 1:2:4 หรือ คอนกรีต ค2	3.68	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,604.48	1,604.48	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.20	ตัน	2,679.13	3,214.96	-	-	3,214.96	
3	ทรายหยาบ	2.30	ลบ.ม.	397.20	913.56	-	-	913.56	
4	หินย่อย 1-2	4.00	ลบ.ม.	490.00	1,960.00	-	-	1,960.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายจำเริญ กิตติยาม) (นางสาวกฤตมัย ผิวเหลือง)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
 (นางปรียามา กุลทอง)

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร ทดแทนของเดิมที่ชำรุด(จุดนายนายทับ ศรีโชค) บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 33 เมตร ลึก 0.60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ข้ามคลอง ตี 20 (นายนายทับ ศรีโชค) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	เหล็ก RB 6 มม.	0.03	ตัน	21,763.55	652.91	3,300.00	99.00	751.91	
6	เหล็ก RB 9 มม.	0.08	ตัน	20,601.87	1,648.15	3,300.00	264.00	1,912.15	
7	เหล็ก DB 12 มม.	0.19	ตัน	19,676.64	3,738.56	3,300.00	627.00	4,365.56	
8	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	42.00	378.00	-	-	378.00	
9	ไม้แบบ คัด 100%	44.80	ตร.ม.	311.68	13,963.26	-	-	13,963.26	รวมตะปู
10	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	44.80	ตร.ม.	-	-	133.00	5,958.40	5,958.40	
11	ท่อ PVC. 8 นิ้ว	1.00	ม.	50.00	50.00	-	-	50.00	
	ช่วงท่อลอดเหลี่ยม 17 ม.								
1	ขุดดิน	7.14	ลบ.ม.	-	-	27.15	193.85	193.85	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.51	ลบ.ม.	397.20	202.57	99.00	50.49	253.06	
3	คอนกรีต 1:2:4 หรือ คอนกรีต ค2	4.93	ลบ.ม.	-	-	436.00	2,149.48	2,149.48	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.62	ตัน	2,679.13	4,340.19	-	-	4,340.19	
5	ทรายหยาบ	3.15	ลบ.ม.	397.20	1,251.18	-	-	1,251.18	
6	หินย่อย 1-2	5.30	ลบ.ม.	490.00	2,597.00	-	-	2,597.00	
7	เหล็ก RB 9 มม.	0.25	ตัน	20,601.87	5,150.47	3,300.00	825.00	5,975.47	
8	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	42.00	336.00	-	-	336.00	
9	ไม้แบบ คัด 30%	7.14	ตร.ม.	311.68	2,225.40	-	-	2,225.40	รวมตะปู
10	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	23.80	ตร.ม.	-	-	133.00	3,165.40	3,165.40	
11	กระเบื้องแผ่นเรียบ	4.00	แผ่น	224.00	896.00	-	-	896.00	
	งานผนังกันดิน								
1	เสาเข็มไอ 0.15 ม. ยาว 2.50 ม.	4.00	ท่อน	150.00	600.00	176.00	704.00	1,304.00	
2	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	9.00	ท่อน	180.00	1,620.00	25.00	225.00	1,845.00	
3	วัสดุลูกรัง	10.00	ลบ.ม.	136.66	1,366.60	17.00	170.00	1,536.60	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำเริญ กิตติยายาม)

(นางสาวกฤตภัค ผิวเหลือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางปรียามา กุลทอง)

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร ทดแทนของเดิมที่ชำรุด(จุดนายทับ ศรีโชค) บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7
 ปริมาณงาน ขนาดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 33 เมตร ลึก 0.60 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ข้ามคลอง ตี 20 (นายทับ ศรีโชค) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป่อวิดน้ำ 1x1x1 ม.								
1	ขุดดิน	1.20	ลบ.ม.	-	-	27.15	32.58	32.58	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	397.20	19.86	99.00	4.95	24.81	
3	คอนกรีต 1:2:4 หรือ คอนกรีต ค2	1.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	436.00	436.00	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.33	ตัน	2,679.13	884.11	-	-	884.11	
5	ทรายหยาบ	0.64	ลบ.ม.	397.20	254.21	-	-	254.21	
6	หินย่อย 1-2	1.09	ลบ.ม.	490.00	534.10	-	-	534.10	
7	เหล็ก RB 9 มม.	0.05	ตัน	20,601.87	1,030.09	3,300.00	165.00	1,195.09	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	-	-	133.00	266.00	266.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							113,138.33	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจำเริญ กิตติยาม) (นางสาวกฤตภาศ ผิวเหลือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
 (นางปริยาภา กุลทอง)